

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2025 - PMMCP/PI
ADESÃO Nº 09/2025 PMMCP/PI À ARP 002/2025 PMMP/PI
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0220/2025 - PMMCP/PI

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ – PI E A EMPRESA J K EMPREENDIMENTOS LTDA, CONFORME CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 PMMP-PI.

O MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ – PI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 01.612.593/0001-00, com sede na Rua João Costa, 379, Centro, Morro do Chapéu do Piauí (PI), neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Erikson Fenelon Aguiar, CPF/MF nº 025.***.***-45, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa J K EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 26.804.092/0001-56, estabelecida na Rua Raimundo Estevão de Sousa, 242, Centro, Buriti dos Lopes (PI), doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Joacy Ferreira da Silva, CPF nº 000.***.***-18, tendo em vista o que consta no Processo nº 0220/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006 e resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência Eletrônica nº 001/2025 – PMMP-PI, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente termo de contrato é a contratação de empresa para os **serviços de manutenção de espaços e prédios públicos, vias e logradouros públicos do município**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, anexo do Edital.

1.2. Este termo de contrato vincula-se ao edital da Concorrência Eletrônica, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/ DEMOLIÇÕES								R\$ 57.534,17
1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	121,50	R\$ 49,15	R\$ 14,75	R\$ 63,90	R\$ 7.763,85
1.2	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	27,22	R\$ 494,03	R\$ 148,21	R\$ 642,24	R\$ 17.481,77
1.3	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	501,75	R\$ 9,68	R\$ 2,96	R\$ 12,84	R\$ 6.442,47
1.4	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	198,00	R\$ 19,74	R\$ 5,92	R\$ 25,66	R\$ 5.080,68
1.5	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	157,50	R\$ 15,03	R\$ 4,51	R\$ 19,54	R\$ 3.077,55
1.6	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	18,45	R\$ 7,25	R\$ 2,18	R\$ 9,43	R\$ 173,98
1.7	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	36,90	R\$ 1,69	R\$ 0,51	R\$ 2,20	R\$ 81,18
1.8	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	184,50	R\$ 2,52	R\$ 0,76	R\$ 3,28	R\$ 605,16
1.9	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	313,65	R\$ 2,42	R\$ 0,73	R\$ 3,15	R\$ 988,00



PREFEITURA
**MORRO DO
CHAPÉU DO PIAUÍ**

CONSTRUINDO UM NOVO FUTURO

1.10	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	92,25	R\$ 8,25	R\$ 2,48	R\$ 10,73	R\$ 989,84
1.11	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	36,90	R\$ 21,31	R\$ 6,39	R\$ 27,70	R\$ 1.022,13
1.12	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	276,75	R\$ 3,06	R\$ 0,92	R\$ 3,98	R\$ 1.101,47
1.13	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	73,80	R\$ 0,57	R\$ 0,17	R\$ 0,74	R\$ 54,61
1.14	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	553,50	R\$ 0,61	R\$ 0,18	R\$ 0,79	R\$ 437,27
1.15	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	73,80	R\$ 10,88	R\$ 3,26	R\$ 14,14	R\$ 1.043,53
1.16	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	276,75	R\$ 1,56	R\$ 0,47	R\$ 2,03	R\$ 561,80
1.17	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	73,80	R\$ 7,93	R\$ 2,38	R\$ 10,31	R\$ 760,88
1.18	102190	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	36,90	R\$ 14,93	R\$ 4,48	R\$ 19,41	R\$ 716,23
1.19	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	SINAPI	M2	36,90	R\$ 18,15	R\$ 5,45	R\$ 23,60	R\$ 870,84
1.20	100695	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	SINAPI	UN	9,22	R\$ 51,68	R\$ 15,50	R\$ 67,18	R\$ 619,40
1.21	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	92,25	R\$ 27,14	R\$ 8,14	R\$ 35,28	R\$ 3.254,58
1.22	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	55,35	R\$ 8,52	R\$ 2,56	R\$ 11,08	R\$ 613,28
1.23	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	675,00	R\$ 0,71	R\$ 0,21	R\$ 0,92	R\$ 621,00
1.24	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	SINAPI	M2	184,50	R\$ 1,80	R\$ 0,54	R\$ 2,34	R\$ 431,73
1.25	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	147,60	R\$ 4,36	R\$ 1,31	R\$ 5,67	R\$ 836,89
1.26	S02451	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	ORSE	m2	92,25	R\$ 10,88	R\$ 3,26	R\$ 14,14	R\$ 1.304,42
1.27	I11088	Limpeza de reservatório	ORSE	m3	36,90	R\$ 12,50	R\$ 3,75	R\$ 16,25	R\$ 599,63
2	INFRA ESTUTURA / SUPRA ESTUTURA								R\$ 259.600,75
2.1	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	SINAPI	M3	92,25	R\$ 76,48	R\$ 22,94	R\$ 99,42	R\$ 9.171,50
2.2	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	18,45	R\$ 174,23	R\$ 52,27	R\$ 226,50	R\$ 4.178,93
2.3	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	18,45	R\$ 88,86	R\$ 26,66	R\$ 115,52	R\$ 2.131,34
2.4	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	36,90	R\$ 22,73	R\$ 6,82	R\$ 29,55	R\$ 1.090,40
2.5	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	14,85	R\$ 511,31	R\$ 153,39	R\$ 664,70	R\$ 9.870,80
2.6	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	18,45	R\$ 456,02	R\$ 136,81	R\$ 592,83	R\$ 10.937,71
2.7	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	18,45	R\$ 575,47	R\$ 172,64	R\$ 748,11	R\$ 13.802,63
2.8	92441	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	36,90	R\$ 58,66	R\$ 17,60	R\$ 76,26	R\$ 2.813,99
2.9	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	11,02	R\$ 35,60	R\$ 10,68	R\$ 46,28	R\$ 510,01
2.10	105037	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	36,90	R\$ 29,17	R\$ 8,75	R\$ 37,92	R\$ 1.399,25
2.11	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	36,90	R\$ 25,72	R\$ 7,72	R\$ 33,44	R\$ 1.233,94
2.12	98751	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2". AF_06/2018	SINAPI	M	36,90	R\$ 105,91	R\$ 31,77	R\$ 137,68	R\$ 5.080,39
2.13	98753	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4". AF_06/2018	SINAPI	M	46,12	R\$ 168,23	R\$ 56,47	R\$ 244,70	R\$ 11.285,56
2.14	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	11,55	R\$ 765,71	R\$ 229,71	R\$ 995,42	R\$ 11.497,10
2.15	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	581,35	R\$ 102,58	R\$ 30,77	R\$ 133,35	R\$ 77.523,02
2.16	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	20,50	R\$ 136,91	R\$ 41,07	R\$ 177,98	R\$ 3.648,59

✉ prefeitura@morrodochapeu.pi.gov.br

🌐 morrodochapeu.pi.gov.br



/prefeituraamorrodochapeupi

Rua João Costa, 379 - Centro, Morro do Chapéu do Piauí, Cep: 64178-000, CNPJ: 01.612.593/0001-00



PREFEITURA
**MORRO DO
CHAPEU DO PIAUÍ**

CONSTRUINDO UM NOVO FUTURO

2.17	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	87,50	R\$ 74,56	R\$ 22,37	R\$ 96,93	R\$ 8.481,38
2.18	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	105,00	R\$ 149,23	R\$ 44,77	R\$ 194,00	R\$ 20.370,00
2.19	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUBO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	78,75	R\$ 630,76	R\$ 189,23	R\$ 819,99	R\$ 64.574,21
3	REVESTIMENTOS								R\$ 172.670,15
3.1	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.640,00	R\$ 5,73	R\$ 1,72	R\$ 7,45	R\$ 12.218,00
3.2	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESURA DE 25 MM. AF_09/2022	SINAPI	M2	608,75	R\$ 37,95	R\$ 11,39	R\$ 49,34	R\$ 30.035,73
3.3	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	295,00	R\$ 45,33	R\$ 13,60	R\$ 58,93	R\$ 17.384,35
3.4	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	295,00	R\$ 103,35	R\$ 31,01	R\$ 134,36	R\$ 39.636,20
3.5	S09604	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antárdida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada aci-, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço. Rev.01_08/2024	ORSE	m2	295,00	R\$ 87,16	R\$ 26,15	R\$ 113,31	R\$ 33.426,45
3.6	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	675,00	R\$ 30,51	R\$ 9,15	R\$ 39,66	R\$ 26.770,50
3.7	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	SINAPI	M	102,50	R\$ 7,42	R\$ 2,23	R\$ 9,65	R\$ 989,13
3.8	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	37,00	R\$ 103,44	R\$ 31,03	R\$ 134,47	R\$ 4.975,39
3.9	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	SEINFRA	M2	10,25	R\$ 261,19	R\$ 78,36	R\$ 339,55	R\$ 3.480,39
3.10	C2910	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	SEINFRA	M2	10,25	R\$ 156,39	R\$ 46,92	R\$ 203,31	R\$ 2.083,93
3.11	C4757	PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP.=5,0CM	SEINFRA	M2	5,25	R\$ 244,70	R\$ 73,41	R\$ 318,11	R\$ 1.670,08
4	PISO / PAVIMENTAÇÃO								R\$ 1.006.289,60
4.1	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	405,75	R\$ 61,28	R\$ 18,38	R\$ 79,66	R\$ 32.322,05
4.2	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	410,00	R\$ 77,12	R\$ 23,14	R\$ 100,26	R\$ 41.106,60
4.3	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	495,00	R\$ 55,57	R\$ 16,67	R\$ 72,24	R\$ 35.758,80
4.4	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	405,75	R\$ 103,43	R\$ 31,03	R\$ 134,46	R\$ 54.557,15
4.5	S101852S	Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	ORSE	m2	2.750,00	R\$ 71,39	R\$ 21,42	R\$ 92,81	R\$ 255.227,50
4.6	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	541,00	R\$ 30,30	R\$ 9,09	R\$ 39,39	R\$ 21.309,99
4.7	101855	REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	SINAPI	M2	676,50	R\$ 74,14	R\$ 22,24	R\$ 96,38	R\$ 65.201,07
4.8	00041683	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, COMP 80 CM, "30 X 10/10" (H X L1/L2)	SINAPI	UN	369,00	R\$ 16,16	R\$ 4,85	R\$ 21,01	R\$ 7.752,69
4.9	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	3.375,00	R\$ 112,38	R\$ 33,71	R\$ 146,09	R\$ 493.053,75
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								R\$ 419.808,57
5.1	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 266,12	R\$ 79,84	R\$ 345,96	R\$ 1.383,84
5.2	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 681,57	R\$ 204,47	R\$ 886,04	R\$ 1.772,08

✉ prefeitura@morrodochapeu.pi.gov.br

🌐 morrodochapeu.pi.gov.br   /prefeituramorrodochapeupi

Rua João Costa, 379 - Centro, Morro do Chapéu do Piauí, Cep: 64178-000, CNPJ: 01.612.593/0001-00



5.3	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,25	R\$ 483,27	R\$ 144,98	R\$ 628,25	R\$ 5.183,06
5.4	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,25	R\$ 471,50	R\$ 141,45	R\$ 612,95	R\$ 5.056,84
5.5	86877	VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,25	R\$ 55,11	R\$ 16,53	R\$ 71,64	R\$ 591,03
5.6	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	61,50	R\$ 10,00	R\$ 3,00	R\$ 13,00	R\$ 799,50
5.7	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	61,50	R\$ 10,12	R\$ 3,04	R\$ 13,16	R\$ 809,34
5.8	86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,25	R\$ 293,82	R\$ 88,15	R\$ 381,97	R\$ 2.387,31
5.9	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	10,25	R\$ 182,74	R\$ 54,82	R\$ 237,56	R\$ 2.434,99
5.10	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	10,25	R\$ 272,12	R\$ 81,64	R\$ 353,76	R\$ 3.626,04
5.11	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	10,25	R\$ 128,54	R\$ 38,56	R\$ 167,10	R\$ 1.712,78
5.12	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	30,75	R\$ 67,82	R\$ 20,35	R\$ 88,17	R\$ 2.711,23
5.13	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	30,75	R\$ 79,35	R\$ 23,81	R\$ 103,16	R\$ 3.172,17
5.14	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	20,50	R\$ 18,78	R\$ 5,63	R\$ 24,41	R\$ 500,41
5.15	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	6,25	R\$ 454,87	R\$ 136,46	R\$ 591,33	R\$ 3.695,81
5.16	102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	6,25	R\$ 275,65	R\$ 82,70	R\$ 358,35	R\$ 2.239,69
5.17	89349	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	14,25	R\$ 25,58	R\$ 7,67	R\$ 33,25	R\$ 473,81
5.18	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	14,25	R\$ 31,54	R\$ 9,46	R\$ 41,00	R\$ 584,25
5.19	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	14,25	R\$ 38,17	R\$ 11,45	R\$ 49,62	R\$ 707,09
5.20	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	12,25	R\$ 6,57	R\$ 1,97	R\$ 8,54	R\$ 104,62
5.21	89365	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	12,25	R\$ 9,18	R\$ 2,75	R\$ 11,93	R\$ 146,14
5.22	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	12,25	R\$ 13,04	R\$ 3,91	R\$ 16,95	R\$ 207,64
5.23	89371	LUIVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	12,25	R\$ 4,92	R\$ 1,48	R\$ 6,40	R\$ 78,40
5.24	89373	LUIVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	12,25	R\$ 5,85	R\$ 1,76	R\$ 7,61	R\$ 93,22
5.25	89390	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	12,25	R\$ 16,90	R\$ 5,07	R\$ 21,97	R\$ 269,13
5.26	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	12,25	R\$ 9,10	R\$ 2,73	R\$ 11,83	R\$ 144,92
5.27	89495	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	SINAPI	UN	20,50	R\$ 14,15	R\$ 4,25	R\$ 18,40	R\$ 377,20
5.28	98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 PA	SINAPI	UN	3,00	R\$ 1.640,39	R\$ 492,12	R\$ 2.132,51	R\$ 6.397,53
5.29	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,75	R\$ 3.995,10	R\$ 1.198,53	R\$ 5.193,63	R\$ 9.088,85
5.30	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 133,50	R\$ 40,05	R\$ 173,55	R\$ 694,20
5.31	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 289,38	R\$ 86,81	R\$ 376,19	R\$ 1.504,76
5.32	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,25	R\$ 77,47	R\$ 23,24	R\$ 100,71	R\$ 830,86
5.33	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	16,50	R\$ 38,72	R\$ 11,62	R\$ 50,34	R\$ 830,61
5.34	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 675,62	R\$ 202,69	R\$ 878,31	R\$ 3.513,24



PREFEITURA
**MORRO DO
CHAPÉU DO PIAUÍ**

CONSTRUINDO UM NOVO FUTURO

5.35	97947	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF. 12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.596,34	R\$ 478,90	R\$ 2.075,24	R\$ 4.150,48
5.36	98115	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF. 12/2020	SINAPI	UN	10,25	R\$ 91,04	R\$ 27,31	R\$ 118,35	R\$ 1.213,09
5.37	S01706	Grelha metálica em ferro fundido, 30x30cm	ORSE	un	4,00	R\$ 126,71	R\$ 38,01	R\$ 164,72	R\$ 658,88
5.38	S03199	Grelha metálica em ferro fundido, 50x50cm	ORSE	un	6,25	R\$ 162,07	R\$ 48,62	R\$ 210,69	R\$ 1.316,81
5.39	S10331	Grelha metálica em ferro fundido, 100x100cm	ORSE	un	3,00	R\$ 2.039,73	R\$ 611,92	R\$ 2.651,65	R\$ 7.954,95
5.40	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	16,50	R\$ 173,60	R\$ 52,08	R\$ 225,68	R\$ 3.723,72
5.41	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	8,25	R\$ 12,19	R\$ 3,66	R\$ 15,85	R\$ 130,76
5.42	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	10,25	R\$ 170,09	R\$ 51,03	R\$ 221,12	R\$ 2.266,48
5.43	C0359	BANCADA DE MÁRMORE LARG. = 0,60m ESP. = 3cm	SEINFRA	M	8,25	R\$ 298,02	R\$ 89,41	R\$ 387,43	R\$ 3.196,30
5.44	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	20,50	R\$ 242,98	R\$ 72,89	R\$ 315,87	R\$ 6.475,34
5.45	C4603	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUMNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	30,75	R\$ 253,19	R\$ 75,96	R\$ 329,15	R\$ 10.121,36
5.46	C3017	PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	6,25	R\$ 651,47	R\$ 195,44	R\$ 846,91	R\$ 5.293,19
5.47	C4610	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,70 x 0,70 x 0,15 m)	SEINFRA	UN	10,25	R\$ 107,27	R\$ 32,18	R\$ 139,45	R\$ 1.429,36
5.48	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ ACESSÓRIOS (1,60x0,60)m	SEINFRA	UN	6,25	R\$ 651,75	R\$ 195,53	R\$ 847,28	R\$ 5.295,50
5.49	S86895S	Bancada de granito cinza polido, de 0,50 x 0,60 m, para lavatório - fornecimento e instalação. af. 01/2020	ORSE	un	10,25	R\$ 295,01	R\$ 88,50	R\$ 383,51	R\$ 3.930,98
5.50	C4770	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, D=41CM, S/ TORNEIRA C/ ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	6,25	R\$ 422,04	R\$ 126,61	R\$ 548,65	R\$ 3.429,06
5.51	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	30,75	R\$ 438,22	R\$ 131,47	R\$ 569,69	R\$ 17.517,97
5.52	S07287	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02	ORSE	un	10,25	R\$ 918,74	R\$ 275,62	R\$ 1.194,36	R\$ 12.242,19
5.53	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	425,00	R\$ 16,88	R\$ 5,06	R\$ 21,94	R\$ 9.324,50
5.54	S94652S	Tubo, pvc, soldável, de 60mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af. 04/2024	ORSE	m	500,00	R\$ 26,48	R\$ 7,94	R\$ 34,42	R\$ 17.210,00
5.55	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 03/2024	SINAPI	M	115,50	R\$ 231,94	R\$ 69,58	R\$ 301,52	R\$ 34.825,56
5.56	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 03/2024	SINAPI	M	150,00	R\$ 125,69	R\$ 37,71	R\$ 163,40	R\$ 24.510,00
5.57	92863	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 03/2024	SINAPI	M	175,00	R\$ 788,88	R\$ 236,66	R\$ 1.025,54	R\$ 179.469,50
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 157.620,28
6.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (ILUMINAÇÃO E TOMADAS)	SEINFRA	PT	87,75	R\$ 251,80	R\$ 75,54	R\$ 327,34	R\$ 28.724,09
6.2	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	SINAPI	UN	16,50	R\$ 98,05	R\$ 29,42	R\$ 127,47	R\$ 2.103,26
6.3	S11867	Luminária de emergência, de sobrepôr, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	ORSE	un	10,25	R\$ 146,24	R\$ 43,87	R\$ 190,11	R\$ 1.948,63
6.4	I01872	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6,00m, d=126mm (base) e d=80mm (topo)ref.1006/B	ORSE	un	17,50	R\$ 1.480,92	R\$ 444,28	R\$ 1.925,20	R\$ 33.691,00
6.5	S12776	Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de potência, alumínio, 5000k, 165LM/W, Autovolt, branca, ref.: RFMLD-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ou similar	ORSE	un	10,25	R\$ 566,37	R\$ 169,91	R\$ 736,28	R\$ 7.546,87
6.6	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	10,25	R\$ 50,02	R\$ 15,01	R\$ 65,03	R\$ 666,56
6.7	I13792	Refletor Slim LED 300W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	10,25	R\$ 624,59	R\$ 187,38	R\$ 811,97	R\$ 8.322,69
6.8	I13524	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	10,25	R\$ 135,17	R\$ 40,55	R\$ 175,72	R\$ 1.801,13
6.9	100913	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	SINAPI	UN	41,00	R\$ 46,40	R\$ 13,92	R\$ 60,32	R\$ 2.473,12
6.10	100914	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, PARA 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 36 W, SEM LÂMPADA E SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	SINAPI	UN	41,00	R\$ 53,02	R\$ 15,91	R\$ 68,93	R\$ 2.826,13

✉ prefeitura@morrodochapeu.pi.gov.br

🌐 morrodochapeu.pi.gov.br



/prefeituramorrodochapeupi

Rua João Costa, 379 - Centro, Morro do Chapéu do Piauí, Cep: 64178-000, CNPJ: 01.612.593/0001-00



PREFEITURA
**MORRO DO
CHAPÉU DO PIAUÍ**

CONSTRUINDO UM NOVO FUTURO

6.11	103786	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 12 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	82,00	R\$ 44,95	R\$ 13,49	R\$ 58,44	R\$ 4.792,08
6.12	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	61,50	R\$ 11,79	R\$ 3,54	R\$ 15,33	R\$ 942,80
6.13	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	12,25	R\$ 326,10	R\$ 97,83	R\$ 423,93	R\$ 5.193,14
6.14	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	10,25	R\$ 80,40	R\$ 24,12	R\$ 104,52	R\$ 1.071,33
6.15	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	10,25	R\$ 54,96	R\$ 16,49	R\$ 71,45	R\$ 732,36
6.16	S101878S	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de sobrepor, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020	ORSE	un	2,00	R\$ 431,56	R\$ 129,47	R\$ 561,03	R\$ 1.122,06
6.17	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	12,25	R\$ 11,04	R\$ 3,31	R\$ 14,35	R\$ 175,79
6.18	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	12,25	R\$ 12,18	R\$ 3,65	R\$ 15,83	R\$ 193,92
6.19	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	12,25	R\$ 12,18	R\$ 3,65	R\$ 15,83	R\$ 193,92
6.20	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,25	R\$ 63,37	R\$ 19,01	R\$ 82,38	R\$ 514,88
6.21	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,25	R\$ 64,98	R\$ 19,49	R\$ 84,47	R\$ 527,94
6.22	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,25	R\$ 68,38	R\$ 20,51	R\$ 88,89	R\$ 555,56
6.23	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,25	R\$ 72,40	R\$ 21,72	R\$ 94,12	R\$ 588,25
6.24	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,25	R\$ 86,54	R\$ 25,96	R\$ 112,50	R\$ 703,13
6.25	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	205,00	R\$ 8,16	R\$ 2,45	R\$ 10,61	R\$ 2.175,05
6.26	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	41,00	R\$ 8,16	R\$ 2,45	R\$ 10,61	R\$ 435,01
6.27	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	61,50	R\$ 9,66	R\$ 2,90	R\$ 12,56	R\$ 772,44
6.28	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	41,00	R\$ 16,42	R\$ 4,93	R\$ 21,35	R\$ 875,35
6.29	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	41,00	R\$ 11,44	R\$ 3,43	R\$ 14,87	R\$ 609,67
6.30	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2.050,00	R\$ 4,45	R\$ 1,34	R\$ 5,79	R\$ 11.869,50
6.31	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.230,00	R\$ 6,14	R\$ 1,84	R\$ 7,98	R\$ 9.815,40
6.32	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	205,00	R\$ 14,90	R\$ 4,47	R\$ 19,37	R\$ 3.970,85
6.33	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	123,00	R\$ 16,94	R\$ 5,08	R\$ 22,02	R\$ 2.708,46
6.34	91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	102,50	R\$ 31,22	R\$ 9,37	R\$ 40,59	R\$ 4.160,48
6.35	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	82,00	R\$ 43,93	R\$ 13,18	R\$ 57,11	R\$ 4.683,02
6.36	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	12,25	R\$ 39,74	R\$ 11,92	R\$ 51,66	R\$ 632,84
6.37	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	61,50	R\$ 48,35	R\$ 14,51	R\$ 62,86	R\$ 3.865,89
6.38	109478	Suporte (braço) p/luminária de 1 pétaia para instalação no topo do poste, ref: Tecnowatt ou similar	ORSE	Un	20,50	R\$ 136,42	R\$ 40,93	R\$ 177,35	R\$ 3.635,68
7	ESQUADRIAS								R\$ 232.523,60
7.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	16,50	R\$ 265,06	R\$ 79,52	R\$ 344,58	R\$ 5.685,57
7.2	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	10,25	R\$ 323,76	R\$ 97,13	R\$ 420,89	R\$ 4.314,12

✉ prefeitura@morrodochapeu.pi.gov.br

🌐 morrodochapeu.pi.gov.br   /prefeituramorrodochapeupi

Rua João Costa, 379 - Centro, Morro do Chapéu do Piauí, Cep: 64178-000, CNPJ: 01.612.593/0001-00



PREFEITURA
**MORRO DO
CHAPÉU DO PIAUÍ**

CONSTRUINDO UM NOVO FUTURO

7.3	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	20,50	R\$ 295,71	R\$ 86,71	R\$ 364,42	R\$ 7.660,61
7.4	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	10,25	R\$ 301,59	R\$ 90,48	R\$ 392,07	R\$ 4.018,72
7.5	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	10,25	R\$ 323,44	R\$ 97,03	R\$ 420,47	R\$ 4.309,82
7.6	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	10,25	R\$ 397,82	R\$ 119,35	R\$ 517,17	R\$ 5.300,99
7.7	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	6,25	R\$ 826,81	R\$ 248,04	R\$ 1.074,85	R\$ 6.717,81
7.8	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	12,25	R\$ 834,45	R\$ 250,34	R\$ 1.084,79	R\$ 13.268,68
7.9	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	12,25	R\$ 875,66	R\$ 262,70	R\$ 1.138,36	R\$ 13.944,91
7.10	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	8,25	R\$ 951,80	R\$ 285,54	R\$ 1.237,34	R\$ 10.208,06
7.11	91298	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	4,00	R\$ 912,41	R\$ 273,72	R\$ 1.186,13	R\$ 4.744,52
7.12	91299	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	4,00	R\$ 1.281,67	R\$ 384,50	R\$ 1.666,17	R\$ 6.664,68
7.13	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	41,00	R\$ 85,81	R\$ 25,74	R\$ 111,55	R\$ 4.573,55
7.14	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	20,50	R\$ 73,30	R\$ 21,99	R\$ 95,29	R\$ 1.953,45
7.15	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	20,50	R\$ 140,46	R\$ 42,14	R\$ 182,60	R\$ 3.743,30
7.16	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	12,25	R\$ 486,69	R\$ 146,01	R\$ 632,70	R\$ 7.750,58
7.17	S102180S	Instalação de vidro temperado, e = 8 mm, encaixado em perfil u. af 01/2021 ps	ORSE	m2	14,25	R\$ 445,24	R\$ 133,57	R\$ 578,81	R\$ 8.248,04
7.18	S102181S	Instalação de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado em perfil u. af 01/2021 ps	ORSE	m2	14,25	R\$ 536,86	R\$ 161,06	R\$ 697,92	R\$ 9.945,36
7.19	102154	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021	SINAPI	M2	20,50	R\$ 216,80	R\$ 65,04	R\$ 281,84	R\$ 5.777,72
7.20	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 ps	SINAPI	M2	12,25	R\$ 302,51	R\$ 90,75	R\$ 393,26	R\$ 4.817,44
7.21	102188	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF 01/2021	SINAPI	UN	6,25	R\$ 751,40	R\$ 225,42	R\$ 976,82	R\$ 6.105,13
7.22	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M	307,50	R\$ 9,60	R\$ 2,64	R\$ 11,44	R\$ 3.517,80
7.23	100666	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	12,25	R\$ 757,76	R\$ 227,33	R\$ 985,09	R\$ 12.067,35
7.24	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	27,00	R\$ 315,56	R\$ 94,67	R\$ 410,23	R\$ 11.076,21
7.25	S10976	Grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" x 1/8", barra quadrada de 1" na vertical, barra chata horizontal de 1 1/4" x 1/8"	ORSE	m2	27,00	R\$ 494,17	R\$ 146,25	R\$ 642,42	R\$ 17.345,34
7.26	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	27,00	R\$ 73,30	R\$ 21,99	R\$ 95,29	R\$ 2.572,83

✉ prefeitura@morrodochapeu.pi.gov.br

🌐 morrodochapeu.pi.gov.br   /prefeituramorrodochapeupi

Rua João Costa, 379 - Centro, Morro do Chapéu do Piauí, Cep: 64178-000, CNPJ: 01.612.593/0001-00



PREFEITURA
**MORRO DO
CHAPÉU DO PIAUÍ**

CONSTRUINDO UM NOVO FUTURO

7.27	S12013	Portão de correr em chapa de aço 1/4", c/ quadro em tubo quadrado de 2", barra quadrada 1" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive ferroalho, e roldanas e trilhos, p/ penitenciária	ORSE	m2	8,25	R\$ 1.641,70	R\$ 492,51	R\$ 2.134,21	R\$ 17.607,23
7.28	S10789	Gradil com quadro em tubo metálico 40x30mm, tela soldada de 3x3cm e tubo metálico de 35x25mm, conforme projeto da Construção do Ginásio Poliesportivo de Itabaiana	ORSE	m2	20,50	R\$ 332,38	R\$ 99,71	R\$ 432,09	R\$ 8.857,85
7.29	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	47,50	R\$ 315,56	R\$ 94,67	R\$ 410,23	R\$ 19.485,93
8	COBERTURA								R\$ 457.851,31
8.1	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	SINAPI	M2	531,00	R\$ 32,70	R\$ 9,81	R\$ 42,51	R\$ 22.572,81
8.2	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, AF 07/2019	SINAPI	M2	367,50	R\$ 48,89	R\$ 14,67	R\$ 63,56	R\$ 23.358,30
8.3	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, AF 07/2019	SINAPI	M2	367,50	R\$ 57,43	R\$ 17,23	R\$ 74,66	R\$ 27.437,55
8.4	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, AF 07/2019	SINAPI	M2	100,00	R\$ 161,97	R\$ 48,59	R\$ 210,56	R\$ 21.056,00
8.5	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	SINAPI	M	500,00	R\$ 25,69	R\$ 7,71	R\$ 33,40	R\$ 16.700,00
8.6	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO, AF 07/2019	SINAPI	M	82,00	R\$ 84,09	R\$ 25,23	R\$ 109,32	R\$ 8.964,24
8.7	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), AF 07/2019	SINAPI	M	410,00	R\$ 22,97	R\$ 6,89	R\$ 29,86	R\$ 12.242,60
8.8	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	SINAPI	M	82,00	R\$ 105,58	R\$ 31,67	R\$ 137,25	R\$ 11.254,50
8.9	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	SINAPI	M	82,00	R\$ 72,00	R\$ 21,60	R\$ 93,60	R\$ 7.675,20
8.10	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	SINAPI	M	123,00	R\$ 138,85	R\$ 41,66	R\$ 180,51	R\$ 22.202,73
8.11	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	SINAPI	M2	205,00	R\$ 14,01	R\$ 4,20	R\$ 18,21	R\$ 3.733,05
8.12	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	745,00	R\$ 50,55	R\$ 15,17	R\$ 65,72	R\$ 48.961,40
8.13	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM, AF 09/2023	SINAPI	M2	61,50	R\$ 255,66	R\$ 76,70	R\$ 332,36	R\$ 20.440,14
8.14	C2479	TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA	SEINFRA	M2	20,50	R\$ 230,93	R\$ 69,28	R\$ 300,21	R\$ 6.154,31
8.15	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	SINAPI	M2	61,50	R\$ 6,62	R\$ 1,99	R\$ 8,61	R\$ 529,52
8.16	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	SINAPI	M2	615,00	R\$ 52,41	R\$ 15,72	R\$ 68,13	R\$ 41.899,95
8.17	S02324	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	ORSE	m2	675,00	R\$ 19,68	R\$ 5,90	R\$ 25,58	R\$ 17.266,50
8.18	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO, AF 08/2023 ps	SINAPI	M2	246,00	R\$ 54,66	R\$ 16,40	R\$ 71,06	R\$ 17.480,76
8.19	S96109S	Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais, af 08/2023 ps	ORSE	m2	615,00	R\$ 49,04	R\$ 14,71	R\$ 63,75	R\$ 39.206,25
8.20	S10330	Calha em fibra vidro, fornecimento e instalação	ORSE	m2	41,00	R\$ 120,40	R\$ 36,12	R\$ 156,52	R\$ 6.417,32
8.21	100369	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, AF 07/2019	SINAPI	UN	3,00	R\$ 1.029,43	R\$ 308,83	R\$ 1.338,26	R\$ 4.014,78
8.22	100364	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO, AF 07/2019	SINAPI	UN	3,00	R\$ 2.157,24	R\$ 647,17	R\$ 2.804,41	R\$ 8.413,23
8.23	100365	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO, AF 07/2019	SINAPI	UN	3,00	R\$ 2.481,72	R\$ 744,52	R\$ 3.226,24	R\$ 9.678,72
8.24	100366	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO, AF 07/2019	SINAPI	UN	3,00	R\$ 2.611,01	R\$ 783,30	R\$ 3.394,31	R\$ 10.182,93

✉ prefeitura@morrodochapeu.pi.gov.br

🌐 morrodochapeu.pi.gov.br   /prefeituraamorrodochapeupi

Rua João Costa, 379 - Centro, Morro do Chapéu do Piauí, Cep: 64178-000, CNPJ: 01.612.593/0001-00



PREFEITURA
**MORRO DO
CHAPÉU DO PIAUÍ**

CONSTRUINDO UM NOVO FUTURO

8.25	100357	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 730,09	R\$ 219,03	R\$ 949,12	R\$ 949,12
8.26	100368	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 989,63	R\$ 296,89	R\$ 1.286,52	R\$ 1.286,52
8.27	100360	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	1,75	R\$ 1.155,86	R\$ 346,76	R\$ 1.502,62	R\$ 2.629,59
8.28	100362	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	1,75	R\$ 1.942,44	R\$ 582,73	R\$ 2.525,17	R\$ 4.419,05
8.29	100363	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	1,75	R\$ 1.992,94	R\$ 597,88	R\$ 2.590,82	R\$ 4.533,94
8.30	S11115	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	ORSE	m	41,00	R\$ 59,20	R\$ 17,76	R\$ 76,96	R\$ 3.155,36
8.31	S11116	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm	ORSE	m	61,50	R\$ 231,05	R\$ 69,32	R\$ 300,37	R\$ 18.472,76
8.32	S11114	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	ORSE	m	61,50	R\$ 34,27	R\$ 10,28	R\$ 44,55	R\$ 2.739,83
8.33	00004119	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	41,00	R\$ 43,46	R\$ 13,04	R\$ 56,50	R\$ 2.316,50
8.34	S00304	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	ORSE	m	205,00	R\$ 35,67	R\$ 10,70	R\$ 46,37	R\$ 9.505,85
9	PINTURA								R\$ 275.477,56
9.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	3.075,00	R\$ 3,57	R\$ 1,07	R\$ 4,64	R\$ 14.268,00
9.2	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	922,50	R\$ 4,39	R\$ 1,32	R\$ 5,71	R\$ 5.267,48
9.3	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALOQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	205,00	R\$ 18,18	R\$ 5,45	R\$ 23,63	R\$ 4.844,15
9.4	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M	307,50	R\$ 8,92	R\$ 2,68	R\$ 11,60	R\$ 3.567,00
9.5	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	2.050,00	R\$ 5,21	R\$ 1,56	R\$ 6,77	R\$ 13.878,50
9.6	100739	PINTURA COM TINTA ALOQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020, PE	SINAPI	M2	615,00	R\$ 9,19	R\$ 2,76	R\$ 11,95	R\$ 7.349,25
9.7	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	1.025,00	R\$ 14,14	R\$ 4,24	R\$ 18,38	R\$ 18.839,50
9.8	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	1.015,00	R\$ 16,93	R\$ 5,08	R\$ 22,01	R\$ 22.340,15
9.9	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.353,00	R\$ 14,28	R\$ 4,28	R\$ 18,56	R\$ 25.111,68
9.10	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	717,50	R\$ 26,09	R\$ 7,83	R\$ 33,92	R\$ 24.337,60
9.11	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.125,00	R\$ 12,17	R\$ 3,65	R\$ 15,82	R\$ 17.797,50
9.12	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	950,00	R\$ 10,19	R\$ 3,06	R\$ 13,25	R\$ 12.587,50
9.13	S02280	Pintura para interiores ou exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de lixaprimo sobre latex	ORSE	m2	862,50	R\$ 9,43	R\$ 2,83	R\$ 12,26	R\$ 10.574,25
9.14	88426	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024	SINAPI	M2	4.750,00	R\$ 15,34	R\$ 4,60	R\$ 19,94	R\$ 94.715,00
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 135.416,67
10.1	mercado	BANCO DE MADEIRA - MODELO JARDIM		und	13,75	R\$ 1.360,00	R\$ 408,00	R\$ 1.768,00	R\$ 24.310,00
10.2	C2664	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	SEINFRA	UN	10,25	R\$ 246,29	R\$ 73,89	R\$ 320,18	R\$ 3.261,85
10.3	S04401	Ventilador de piso ou parede	ORSE	un	0,00	R\$ 165,62	R\$ 49,69	R\$ 215,31	R\$ 0,00
10.4	S13021	Tenda confeccionada em lona TD-1000 Anti-chama tipo pirâmide com Estrutura metálica em tubo galv. 1 1/4, 1 1/5 e pés 2" (dim. 5m x 5m)	ORSE	und	0,50	R\$ 3.268,00	R\$ 980,40	R\$ 4.248,40	R\$ 2.124,20
10.5	I1137	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SEINFRA	CJ	4,00	R\$ 3.829,30	R\$ 1.148,79	R\$ 4.978,09	R\$ 19.912,36

✉ prefeitura@morrodochapeu.pi.gov.br

🌐 morrodochapeu.pi.gov.br   /prefeituramorrodochapeupi

Rua João Costa, 379 - Centro, Morro do Chapéu do Piauí, Cep: 64178-000, CNPJ: 01.612.593/0001-00



10.6	C1348	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	SEINFRA	CJ	2,00	R\$ 3.536,48	R\$ 1.060,94	R\$ 4.597,42	R\$ 9.194,84
10.7	I01931	Rede p/ trave de futebol de salão (Futsal), nylon, fio 2,5mm, malha 10cm, med:3,20x2,10m (cod.2071)	ORSE	par	4,00	R\$ 252,04	R\$ 75,61	R\$ 327,65	R\$ 1.310,60
10.8	S02426	Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m	ORSE	par	2,00	R\$ 298,25	R\$ 89,48	R\$ 387,73	R\$ 775,46
10.9	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,75	R\$ 4.419,34	R\$ 1.325,80	R\$ 5.745,14	R\$ 10.054,00
10.10	00025399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SINAPI	UN	1,75	R\$ 2.124,03	R\$ 637,21	R\$ 2.761,24	R\$ 4.832,17
10.11	S02429	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	ORSE	un	3,00	R\$ 212,73	R\$ 63,82	R\$ 276,55	R\$ 829,65
10.12	S03492	Alambrado com tela de nylon, malha 3,6 mm, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta	ORSE	m2	61,50	R\$ 210,01	R\$ 63,00	R\$ 273,01	R\$ 16.790,12
10.13	C0036	ALAMBRADO C/TELA DE ARAME GALVANIZADO.. ALTURA 2M	SEINFRA	M	20,50	R\$ 156,25	R\$ 46,88	R\$ 203,13	R\$ 4.164,17
10.14	S08970	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em alumínio anodizado natural	ORSE	m2	82,00	R\$ 85,77	R\$ 25,73	R\$ 111,50	R\$ 9.143,00
10.15	COT BURITI 2	MESA DE MADEIRA - MESA DE PIQUINIQUE	Composições Próprias	UN	12,50	R\$ 1.755,80	R\$ 529,74	R\$ 2.295,54	R\$ 28.694,25
VALOR BDI TOTAL:									R\$ 732.635,00
VALOR ORÇAMENTO:									R\$ 2.442.157,66
VALOR TOTAL:									R\$ 3.174.792,66

Três Milhões Cento e Setenta e Quatro Mil Setecentos e Noventa e Dois reais e Sessenta e Seis centavos

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste termo de contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de 29/04/2025 e encerramento em 29/04/2026, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente termo de contrato é de **R\$ 3.174.792,66 (Três Milhões Cento e Setenta e Quatro Mil Setecentos e Noventa e Dois reais e Sessenta e Seis centavos)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2025 na classificação abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00; 02.05.00; 02.05.01; 02.06.00; 02.07.00;

PROJETO ATIVIDADE: 04.122.0003.2006.0000; 12.361.0003.2094.0000; 12.361.0014.2097.0000; 04.122.0003.2043.0000; 08.244.0008.2058.0000;

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00;

FONTE DE RECURSO: FPM; ISS; IR; ICMS; FEP; IPVA; EDUCAÇÃO 15%; FUNDEB; FMS; CUSTEIO; QSE; FMAS; SCFV; PROGRAMA CRIANÇA FELIZ; JGDBF.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

- 5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Projeto Básico.
- 5.2. Em caso de atraso de pagamento, motivado pela Administração Pública, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desse a data prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, tendo como base o Índice IGPM do mês anterior ao pagamento da parcela.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

- 6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO

- 7.1. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de 30 (trinta) dias úteis.
- 7.2. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de preços será de 30 (trinta) dias úteis.

CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

- 8.1. Conforme Edital.

CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

- 9.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO

- 10.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Projeto Básico, anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

- 11.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 12.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO

- 13.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital;
- 13.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

13.3. A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

13.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

13.5. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

13.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.5.2. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES

É VEDADO À CONTRATADA:

14.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial dos municípios de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Esperantina-PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Morro do Chapéu do Piauí (PI), 29 de abril de 2025.

ERIKSON
FENELON
AGUIAR:0255
0965345

Assinado de forma
digital por ERIKSON
FENELON
AGUIAR:02550965345
Dados: 2025.04.29
09:13:14 -03'00'

Erikson Fenelon Aguiar
Prefeito Municipal
Contratante

J K
EMPREENHIMENTOS
LTDA:268040920001
56

Assinado de forma digital
por J K EMPREENHIMENTOS
LTDA:26804092000156
Dados: 2025.04.29 10:40:06
-03'00'

J K Empreendimentos Ltda
CNPJ nº 26.804.092/0001-56
Contratada

TESTEMUNHAS:

1ª: Fabiana Melo Fortineli

CPF: 071.959.613-03

2ª: Mauricélia Ferreira Santos

CPF: 064.464.273-70